

令和 7 年 10 月 23 日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：舞洲工場冷水発生機改修工事（その2）

大阪広域環境施設組合

番号	質 問 事 項	回 答
1	現地調査・確認は可能でしょうか。	契約前の現地調査・確認は不可です。
2	クレーン作業（組立含む）は、土日祝施工等、施工時期の指定はありますでしょうか。東側道路の通行止めは発生するのでしょうか。	クレーン作業（組立含む）の施工時期については、舞洲工場冷水発生機改修工事（その2）設計書の 5. 特記仕様に記載のとおりです。 クレーン作業は、2階平面図に記載のとおり、西側を想定しているため、東側道路の通行止めの発生は想定しておりません。
3	参考に昨年実績の使用したクレーン車の選定重量をご教示お願いします。	最大吊り上げ荷重 100 トンです。
4	アスベスト品、フロン以外の産廃処分（鉄、その他等）は仕様書に記載がない為、貴組合様にて処分よろしいでしょうか。	問題ありません。

5	アスベストについて、膨張弁のガスケットのみの想定でよろしいでしょうか。	問題ありません。
6	既設冷水発生機の上部に鉄骨ブレス等の障害物がありますでしょうか。 ある場合、具体的に支障する本数をご教示お願いします。 また、ブレスまでの距離（床面よりブレスまでの高さ）をご教示お願いします。	既設冷水発生機の上部に障害物として、鉄骨ブレスがあります。鉄骨ブレスの本数および距離は、屋上平面図を参照願います。
7	冷水発生機周り上部点検用の歩廊は機器周辺にありますでしょうか。 機器をクレーンにて吊上げて搬入・搬出する際に干渉するかを確認したい為です。	ありません。
8	昨年度工事で搬入時、一時仮置きとありましたが、本年度工事では見込む必要はないでしょうか。	仮置きは、昨年度と同様に可能です。必要であれば仮置きを見込むようお願いします。
9	水、電気、トイレ、休憩場所は貸与して頂けるのでしょうか。 仮設事務所の設置は可能でしょうか。	貸与可能です。 仮設事務所の設置は不可です。

10	現状、既設コンクリート基礎上に鉄骨架台はあるのでしょうか。（防振架台は設置します。） 参考までに昨年度はコンクリート基礎上に鉄骨架台を組んだのでしょうか。 鉄骨架台を組んだのであればサイズを教えてくださいませんか。	既設コンクリート基礎上に、冷水発生機本体のための鉄骨架台はありません。
11	工事用車両等の駐車スペースはありますか。 何台分駐車可能かご教示お願いします。	工事用車両等の駐車スペースはあります。 他工事の状況によりますが、5 台前後は駐車可能です。
12	現状、機器上部にダクトはありますか。 ある場合、高さをご教示お願いします。	ありません。
13	配管（水管）、配線の長さについて昨年度同様の数量で検討してよろしい でしょうか。N. T. S で図面から数量を拾うことが出来ない為。	チラー設置場所が昨年度と異なるため、昨年度と同様の数量とは異なります。配管（水管）、配線の長さ等は、台座（コンクリート製）の寸法を参考に、数量検討願います。